



Finnblock Europa Oy Ltd

LAVIA, 27. 02 2026

KUNTOARVIOINTI

Arvioitu kohde:

Fiat-Agri F 130 DT 4x4 , rek. 36-OAT , valmistenumero 425434, käyttöönottopäivämäärä 27. 05 1991, 8168 työtuntia tuntimittarin mukaan, työvarusteineen

Koneen varusteiden specifiointi:

- moottori Fiat 8065.25A, 6 –syl, 130 hv
- renkaat edessä AgriMax 420/85R28, takana Agrimax520/85R38
- vaihteet 20+16
- Isme 1800 etukuormain kauhalla

Traktorin yleiskunnon arviointi:

Renkaat :

- Renkaat edessä kunnoltaan noin 90 %, rungoiltaan ehjät
- Renkaat takana kunnoltaan noin 90 %, rungoiltaan ehjät

Moottori:

- Moottori käynnistyi pakkasella pitkän starttausajan jälkeen, käyntiääni normaali. Moottori ulkoisesti likainen ja vuotaa vasemmalta puolelta hieman öljyä. Öljytaso moottorissa ylämerkissä, jäähdytinnesteen määrä alarajassa.

Voimansiirto ja vaihteisto:

- Lyhyen koeajon aikana voimansiirto tuntui toimivan normaalisti ja vaihteet vaihtuivat ylös/alas normaalisti lukuun ottamatta 2-nopeusaluetta joka ei mennyt päälle. Traktori oli ajoltaan ikäänsä nähden normaali ja jarrut toimivat normaalisti. Etuakselisto on tiivis eikä ohjauksessa ole isompia välkyksiä.

Lisälaitteet ja hydrauliikka:

- Traktorin ulosotto ja lisähydrauliikka menivät normaalisti päälle ja toimivat normaalisti. Traktorin takanostovarsi oikealta puolelta on väljä.

Traktorin runko ja suojapellit:

- Traktorin runko vaikuttaa olevan rakenteellisesti ehjä. Moottorin suojapellit puuttuvat molemmin puolin moottoria.

Hytti:

- Hytti on yleisilmeeltään likainen ja epäsiisti ja monesta kohtaa rikki. Hallintalaitteet ovat pääsääntöisesti ehjät ja suurin osa eri toiminnoista toimii. Koneen mittaristossa palaa punainen ja keltainen varoitusvalo. Polttoainemittari ei toimi. Koneen penkki on löysä. Traktorin valot toimivat normaalisti. Oven lukko ei mene kiinni ja radio ei toimi. Hytissä on ruostetta monessa eri paikassa.

Etukuormain:

- Etukuormaimen varsissa ja kauhankiinnityksen tapeissa on väljyyttä mutta muuten etukuormain toimii normaalisti. Kauha on hyväkuntoinen.

Omavalmiste tukkikärry:

- Omavalmisteen, 2-akselinen tukkikärry on tehty kuorma-auton rungosta ja akselistoista ja siinä on 4 pankkoa. Molemmissa akselistoissa on vanha kuorma-auton perä, mutta vain etummaiseen akselistoon menee kardanaakselisto jakolaatikosta. Vedon toimivuutta ei ole testattu.

Traktorin yleiskunto:

- Traktori on yleiskunnoltaan ikäisekseen hyväkuntoinen ja toimiva. Renkaat ovat traktorin ikään nähden erittäin hyvässä kunnossa.

LAVIA, 27. 02 2026


FINNBLOCK EUROPA OY LTD

Koneen yleiskunnon arvioimisen olemme tehneet silmämääräisesti eikä se missään olosuhteissa vastaa kuntotarkastusta. FINNBLOCK EUROPA OY LTD ei vastaa myöskään tässä kuntoarvioinnissa olevista kohteen mahdollisesti arvioitsijalta huomaamatta jääneistä vioista tai teknillisistä puutteellisuuksista sillä koneen lyhyen työikäisyyden ensisijaisena tarkoituksena on antaa arvioitsijalle mahdollisimman realistinen kuva arvioitavan kohteen työikäisyydestä kuntoarvion määrittämistä varten.

