



VESIKATTO TEHDÄÄN PUURAKENTEISTEN PUKKIEN JA KATTOTUOLIEH VARAAN.
 PUKKIRIVIT TEHDÄÄN PUUTAVARASTA 50x125 k/k 900 POHJAKUVAN OSOITTAMIIN
 PAIKKOIHIN. ALA-JA YLÄJUOKSUNA 50x125, JÄYKISTYS LAUDOIN 22x100 KOLMEEN
 PUKKIRIVIIN LÄPI RAKENNUKSEN.

LUMIKUORMA: 2,0 kN/m
 PUUTAVARA: T24

KATTOTUOLIT: 50*125 K900
 PÄÄTYVASAT: 50*125 K900
 KANNATUSPUKIT: 50*125 K900 (KATTOTUOLIEH KOHDALLE)



Vahvistettu noudatettavaksi
 Töysän kunnan rakennustarkastajan päätöksellä
 22/10/2012. Lupa N:o T2012-0058
[Signature]

S U U N N I T T E L U

Pohjanmaan Mestari-Insinöörit Oy
 Torikatu 1, 63300 Alavus
 #Muu 1

RAK: Harri Kaitola, RI 0400-121 688
 ARK: Marja Matara-aho, arkkitehti SAFA 06-515 2122

K.osa /Kylä Kortteli/Tila Tontti/R.no
 Lehtosenmäki 300 X
 Peruskorjaus
**TÖYSÄN
 PIENTEOLLISUUSHALLI**
 Lehtosentie
 63600 TÖYSÄ

13.9.2012
 Rakenne
 Leikkaus A-A
 1:50
RAK 245 - 03